

PŁYTKI PODŁOGOWE 60X60CM,
KOLOR SZARY MATOWY,
ANTYPOŚLIZGOWY,
COKÓŁ 10CM
POWIERZCHNIA PŁYTEK: 5,95m²x1,1=6,55m²
DŁUGOŚĆ COKOŁU: 1,89 + 5,95 + 0,2m=8,04 x1,1=8,85mb


RZUT POSADZKI POM. 2.1

UWAGA
W NAROŻNIKACH PŁYTKI ŚCIĘTE POD KĄTEM 45°
UKŁADANE BEZ LISTEW NAROŻNYCH


LEGENDA
ZW ZLEW DWUKOMOROWY
KE KUCHENKA ELEKTRYCZNA
SZ SZAFKA POD ZLEW
OK OKAP KOMINOWY
KW KRATKA WENTYLACYJNA
OŁ PLAFON

POCZĄTEK
UKŁADANIA PŁYTEK

POWIERZCHNIA PŁYTEK:
3,05m²+7,9m²+1,71m²=
12,66m²x1,1=13,93m²



ROZWIĘCIA ŚCIAN CZĘŚCI ANEKSU KUCHENNEGO POM. 2.2



RZUT POSADZKI POM. 2.2

UWAGA:

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP oraz p.poż..
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych należy konsultować z Inwestorem oraz projektantami.
- W razie niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym, należy poinformować projektanta.
- Wszystkie wykucia i przebiecia prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinventaryzowanych instalacji.
- Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z rysunkami branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej według hierarchii: 1. Architektura 2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne.
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzęty muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1
- Powierzchnia użytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokości pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (średnia wysokość dla takiego pomieszczenia musi wynosić min 2.50m),

TEMAT	Projekt budowlany podziału mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrębne lokale mieszkalne z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów ppoż. wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, gazową		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK		
OBIEKT	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
KATEGORIA	XIII		
ADRES	ul. Gramatyka 7, 30-071 Kraków		