
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTĘP

1.1. *Przedmiot ST.*

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszonego dla zadania: **Wykonanie zabudowy części południowej korytarza II piętra pawilonu A-0 z sufitem podwieszanym**

1.2. *Zakres stosowania ST.*

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót.

1.3. *Zakres robót objętych ST.*

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowych oraz płyt z wełny mineralnej.

1.4. *Określenia podstawowe.*

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. *Ogólne wymagania dotyczące robót.*

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. *Wymogi formalne.*

Sufity podwieszone powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Nadzór.

1.5.2. *Warunki organizacyjne.*

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiegokolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

Wykonanie zabudowy części południowej korytarza II piętra pawilonu A-0 z sufitem podwieszanym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02 SUFITY PODWIESZANE

2. MATERIAŁY

2.1 *Strop podwieszony*

Modułowy lub pełny podwieszany z wełny mineralnej w odcieniach 60x60cm, 60x120cm bieli RAL 9016

Pełny sufit podwieszany z płyt G-K w odcieniach bieli RAL 9016 SPRZĘT

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. Płyty kasetonowe dostarczane są na paletach, które są osłonięte folią w celu zabezpieczenia przed wilgocią i zabrudzeniem.

Generalnie płyty należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu.

Należy je zabezpieczyć przed wilgocią, przede wszystkim przed deszczem.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. ***Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.***

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzeniu jakości robót związanych z wykonaniem stropów podwieszonych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:

- wyznaczanie stropów
- wypoziomowanie szkieletu stalowego
- zamocowanie płyt
- wykończenie stropu

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową stropów powieszonych jest 1m².

Zarówno Nadzór jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

6. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ***Odbiór elementów i akcesoriów.***

Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczających do stosowania w budownictwie.

8.2. ***Odbiór końcowy.***

Wykonanie zabudowy części południowej korytarza II piętra pawilonu A-0 z sufitem podwieszanym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02 SUFITY PODWIESZANE

Odbiór końcowy powinien i obejmować kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór przy stanie wykończonym budynku.

Podczas odbioru materiałów należy sprawdzić m.in.:

- atesty dostarczonych materiałów
-

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Sufity podwieszane płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie Normy:

- PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.
- PN-83/B-02154/00 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Zakres normy i wielkości charakterystyczne.
- PN-83/B-02154/01 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wymagania dotyczące laboratoriów.
- PN-83/B-02154/02 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Ustalenia dotyczące dokładności.
- PN-83/B-02154/03 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
- PN-83/B-02154/04 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
- PN-83/B-02851 13.220.50 729 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynku.

- Aprobata Techniczna Unii Europejskiej (obowiązująca w Polsce) ETA-03/0050
- PN-B-02875:1998 12.220.50 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych.

Wykonanie zabudowy części południowej korytarza II piętra pawilonu A-0 z sufitem podwieszanym