



**LEGENDA**

- Przybliżona granica demontażu i ponownych montażu fragmentów istn. sufitów podw., uzależniona od rzeczywistego położenia istn. koryt kablowych powyżej sufitu. Zakres koniecznych demontaży sufitów należy zweryfikować w trakcie prowadzenia prac
- Przybliżona trasa istniejącego koryta kablowego. Przelazę koryta należy zweryfikować w trakcie prowadzenia prac
- Istniejące oprawy oświetleniowe
- Istniejące oprawy oświetleniowe do przeniesienia
- Projektowana lokalizacja przenoszonych opraw oświetleniowych
- Istniejące elementy klimatyzacji i wentylacji
- Płyty sufitowe do demontażu i ponownego zamontowania w pierwotnych lokalizacjach
- Sufit podwieszony do wymiany, parametry wg części opisowej. W przypadku możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji sufitu, dopuszcza wymianę jedynie płyt sufitowych

Uwaga:  
zakres koniecznych demontaży i ponownych montażu płyt sufitowych, ze względu na brak wiedzy nt rzeczywistych tras instalacji, w tym tras koryt kablowych, należy zweryfikować w trakcie prowadzenia prac

WYKONANIE  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STĄSZCZA W KRAKOWIE  
AL. MICHOWICZA 30, 30-059 KRAKÓW, TEL.101 673366

PROJEKTANT  
A.P. CZECH, D.ULBICKI, W.ROBEL  
KONCEPCJA PRACOWNI ARCHYTEKTURALNYCH  
UL. WROCLAWSKIEGO 32, 31-400 KRAKÓW, TEL.101 673366

TYTUŁ  
PROJEKT ADAPTACJA HALLI ĆWICZENIOWEJ 1.15  
W FUNKCJONALNOŚĆ NA LABORATORIUM KOMPUTEROWE

TEMAT  
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANŻA  
ARCHITEKTURA

PROJEKTOVAŁ	WYKONAWCA	DATA
ARCH. JACEK CZECH	URW-UPR.426/06	09.19
ARCH. PIOTR ROBEL	RP-UPR.260/10	
ARCH. KAMILA PRZYBYŁA	MP-UPR.278/2008	
SPRAWDZAJĄCY		
ARCH. JANUSZ DULSKI	RP-UPR.520/01	09.19

TYTUŁ PRACY  
PROJEKT WNETRZ - SUFIT

SK	TYTUŁ	BRANŻA	NR PRACY
LK/PBW/A			3

DATA  
WRZESIEŃ 2019

SKALA  
1:50