RZUT SUFITU

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

Zestawienie pomieszczeń - III piętro

NR	NAZWA	POSADZKA	MZ
300a	HALL	PCV	70.72
300b	KORYTARZ	PCV	44.6
300c	KLATKA SCHODOWA	PCV	11.91
301	SALA WYKŁADOWA	PCV	57.85
304	POKÓJ	PCV	14.25
305	POKÓJ	PCV	14.27
306	POKÓJ	PCV	14.25
307	POKÓJ	PCV	14.56
308	POKÓJ	PCV	14.04
309	POKÓJ	PCV	14.49
310	POKÓJ	PCV	13.35
311	POKÓJ	PCV	9.01
315	POKÓJ	PCV	9.82
315a	PRZEDSIONEK	PCV	1.7
316	POM.PORZĄDKOWE	PCV	2.32
317	POKÓJ	PCV	14.83
318	POKÓJ	PCV	14.76
319	POKÓJ	PCV	14.25
320	POKÓJ	PCV	14.0
321	POKÓJ	PCV	15.53
322	POKÓJ	PCV	29.68
325	WC	PŁYTKI	8.95
326	WC	PŁYTKI	9.87
327	POKÓJ	PCV	15.45
328	SALA WYKŁADOWA	PCV	81.46

SW - 1 — PRZEGRODZENIA GSK
7-8cm — PRZEGRODZENIA SYSTEMOWE (I SO, OPŁYTOWANE POJEDYNCZE, KONSTRUKCJA MONTOWANA DO STROPU) I PODŁOGI BEZ PRZERWY, 50mm; OCIEPLENIA ŚCIANA INSTALACYJNA; CEGŁA SILIKATOWA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/ CEGŁA SILIKATOWA 6,5cm; TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 2 — PRZEGRODZENIA GSK
8-9cm — PRZEGRODZENIA SYSTEMOWE (I SO, OPŁYTOWANE POJEDYNCZE, KONSTRUKCJA MONTOWANA DO STROPU) I PODŁOGI BEZ PRZERWY, 50mm; OCIEPLENIA ŚCIANA INSTALACYJNA; CEGŁA SILIKATOWA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/ CEGŁA SILIKATOWA 6,5cm; TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 3 — Ściana SILIKATOWA
8-12cm — DOBUDOWANA ŚCIANA SILIKATOWA; TYNK WEWNĘTRZNY

WYKŁADZINA WINYLOWA / OKŁADZINA CERAMICZNA
OCIEPLENIE STROPU (ATEST GRUNT. ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZY WYKONYWANIU FUNDAMENTÓW, SKARP)
ZNAKOWANIE - CEGŁA SILIKATOWA
PANELE SUFITOWE - WYMIENIONE

UWAGA:
ZLICZENIOWCZA NA PODSTAWIE RZECZYWISTYCH PRZEDMIARÓW WG PROJ. ZLICZENIOWEGO, ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ (ZE SZCZEGÓŁAMI).

WSZELKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE PRZEZ ZLICZENIOWCĘ.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZAKRESU PRAC POSZCZEGÓLNYCH ZLICZENIOWCÓW WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z ZLICZENIOWCA W ZAKRESIE KOLEJNOŚCI PRAC I SKOORDYNOWANIA NA BUDOWIE WZAJEMNOŚCI NA BUDOWIE.

DOKUMENTACJĘ WYKONYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, ORAZ OPISAĆ WSZYSTKICH ZMIAN.

UWAGA:
NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE PRZYŚCIE INSTALACJI PRZEZ STREFY POŻAROWE

grupa projektowa sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR. 4 KRONIKORZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30-059 KRAKÓW

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA III

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP I — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARKOWSKI — PODPIS
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SZAROMIR KOCUT RP - Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA ELIDZIŃ

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
080914	03.2015	1:50	R05

inż. Stanisław Kwiatkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. nr 356/Śl/90
Wydane przez Prezydenta Miasta Tychy