HALA D-5 wg odrębnego opracowania
PAS BM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30 DLA KONSTRUKCJI
ORAZ EI 30 DLA PRZEKRYCIA DACHU

RZUT SUFITU

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

Zestawienie pomieszczeń - II piętro

NR	NAZWA	POSADZKA	M2
200a	WIAT. KL.SCHODOWA	PCV	88.45
200b	KORYTARZ	PCV	44.65
200c	KL.SCHODOWA	PCV	11.75
201	SALA WYKŁADOWA	PCV	57.88
204	POKÓJ	PCV	29.19
205	POKÓJ	PCV	17.58
206	POKÓJ	PCV	14.18
206a	POKÓJ	PCV	13.47
207	POKÓJ	PCV	28.06
208	POKÓJ	PCV	8.57
213	POKÓJ	PCV	9.83
213a	POM.PORZĄDKOWE	PCV	2.32
213b	PRZEDSIONEK	PCV	1.85
214	POKÓJ	PCV	13.85
215	POKÓJ	PCV	14.68
216	POKÓJ	PCV	14.19
217	POKÓJ	PCV	14.75
218	POKÓJ	PCV	14.15
219	POKÓJ	PCV	14.05
220	POKÓJ	PCV	14.41
221	POKÓJ	PCV	15.14
223	WC	P/ŻYW	9.95
224	WC	P/ŻYW	10.53
225	POKÓJ	PCV	13.9
226	SALA WYKŁADOWA	PCV	77.82

SW - 1 PRZESŁONIKA DSW
7 - 9cm
PRZEŚCIANKA SPOSTKOWA EI 30, OPŁYTOWANA PODWÓJNIE KONSTRUKCJA WZMOCNIONA DO 150KPU
1 POŁĄCZ. BL PŁYTAMI 30mm
IZOWEŁNA SZKIELETOWA
CEGŁA SZLAKOWA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/
CEGŁA SZLAKOWA 6,5cm
TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 2 PRZESŁONIKA DSW
8 - 9cm
PRZEŚCIANKA SPOSTKOWA EI 60, OPŁYTOWANA PODWÓJNIE KONSTRUKCJA WZMOCNIONA DO 150KPU
1 POŁĄCZ. BL PŁYTAMI 30mm
IZOWEŁNA SZKIELETOWA
CEGŁA SZLAKOWA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/
CEGŁA SZLAKOWA 6,5cm
TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 3 ŚCIANA SŁUPOWA
8 - 13cm
ŻELBETOWA ŚCIANA SŁUPOWA
TYNK WEWNĘTRZNY

WYKŁADZINA WINYLOWA / STEROWALNIKI ELEKTRYCZNE W PODŁODZE / PŁYTKI CERAMICZNE NA PODŁODZE (TOALETY) / PŁYTKI WYKŁADZINOWE (TOALETY) - GRES)

ZMYWALNOŚĆ - CEGŁA SZLAKOWA

PŁYTKI SUFITOWE - WYMIENIONE

UWAGA:
ZLECENIODAWCA NA PODSTAWIE SYGNAŁÓW PRZEKAZANYCH MU PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ, ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ LUB WARSZTATOWĄ.

WSZELKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZAKRESU PRAC POSZCZEGÓLNYCH ZLECENIOBIORCÓW WYKONAĆ UZGODNIONYCH Z ZLECENIODAWCĄ W ZAKRESIE KOLIZYJNOŚCI PRAC I SKOORDYNOWANIA NA BUDOWIE WZAJEMNEJ.

DOKUMENTACJE REALIZOWANE CAŁOŚCIOWE I PROJEKTOWE WYKONAWCZYCH, OBAZ OPISAMI WSZYSTKICH BRANŻ.

UWAGA:
WALLY WYKONAĆ SYSTEMOWE ZABEZPIECZONE PRZED SIGNALIZACJĘ PRZEZ STREFY POŻAROWE

Uap grupa projektowa sp.z o.o.
ul. Kras'nickiego 17/6 31-111 Kraków

ZAMIAR:
PRZYSTOSOWANIE HANGARU DO DO AKTUALNYCH POTRZEB PROTOKOŁU ZAROWNYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA II

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP II — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARNECZEW
UP- NR 7196
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
UPRAWNIENIA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT RP – Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BUDZOŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK
UPRAWNIENIA

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
060814	03.2015	1:50	R04

mgr inż. Stanisław Czarneczew
Uprawnienia budowlane
Rzeczoznawca budowlany
Członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Upr. nr 7196/93 z dnia 30.10.1993
Wydane przez Prezydium Rady Krakowskiej