RZUT SUFITU

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

Zestawienie pomieszczeń - IV piętro			
NR	NAZWA	POSADZKA	M2
400a	SAS	PCV	45.63
400b	KORYTARZ	PCV	43.9
400c	KLATKA SCHODOWA	PCV	11.71
400d	KORYTARZ	PCV	27.23
407	SALA WYKŁADOWA	PCV	70.53
425	POKÓJ	PCV	30.15
427	POKÓJ	PCV	13.9
428	POKÓJ	PCV	23.55
429	POMIESZCZENIE	PCV	5.88
410	POKÓJ	PCV	14.88
411	POKÓJ	PCV	14.14
412	POKÓJ	PCV	8.7
416	POKÓJ	PCV	13.62
417	POKÓJ	PCV	14.22
418	POKÓJ	PCV	14.79
419	POKÓJ	PCV	14.21
420	POKÓJ	PCV	15.2
421	POKÓJ	PCV	13.81
422	POKÓJ	PCV	14.74
423	POKÓJ	PCV	14.27
424	POKÓJ	PCV	15.17
425	WC	PCV/ŚCI	11.62
426	WC	PCV/ŚCI	11.62
428	POKÓJ	PCV	14.24
429	SALA WYKŁADOWA	PCV	54.18

SW - 1 — PRZEDZIAŁKA EI30

PRZEDZIAŁKA SYSTEMOWA EI 30, OPŁYTOWANE PODWÓJNE KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ DO ŚCIAN/U
1 PŁYTA GK PROTEKTOR 12,5mm
1 PŁYTA GK PROTEKTOR 12,5mm
CIĘŻKA SZKIELNIA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/
CIĘŻKA SZKIELNIA 6,5cm
TYNK WEWNĘTRZNY

7-8cm

SW - 2 — PRZEDZIAŁKA EI60

PRZEDZIAŁKA SYSTEMOWA EI 60, OPŁYTOWANE PODWÓJNE KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ DO ŚCIAN/U
2 PŁYTA GK PROTEKTOR 12,5mm
2 PŁYTA GK PROTEKTOR 12,5mm
CIĘŻKA SZKIELNIA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/
CIĘŻKA SZKIELNIA 6,5cm
TYNK WEWNĘTRZNY

8-9cm

SW - 3 — ŚCIANA SUCHOMONTAŻ

DWUKROTNIE OKŁADZINA ŚCIANA SUCHOMONTAŻ
TYNK WEWNĘTRZNY

8-12cm

WYKOŃCZENIA WNĘK Z UWZGLĘDNIENIEM DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH DRZWI (JEŚLI DRZWI ZNAJDUJĄ SIĘ PRZY WYKOŃCZANYM FRAGMENCIE ŚCIANY)

OKŁADZINA ŚCIANA SUCHOMONTAŻ

PANELE SUFITOWE - WYMIENIONE

UWAGA:

ZLECENIODAWCA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW PRZEKAZANYCH MU PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ, ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ (LUB WARSZTATOWĄ).

WSZELKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA ELEMENCIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZAKRESU PRAC POSZCZEGÓLNYCH ZLECENIOBIORCÓW WYMAGAJĄ UZGODNIENIA ZE ZLECENIODAWCĄ. W ZAKRESIE KOLIZJI PRAC I SKOORDYNOWANIA NA BUDOWIE, ROZWIĄZANIA NA BUDOWIE.

DOKUMENTACJĘ ROZPOCZYNAĆ RAZEM Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, OBEJ OPOMI RUCHOMYCH BRANŻ.

UWAGA:

WEJŚCI WYKONAĆ SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE PRZEŚĆ MONTAŻU PRZEZ STREFY POŻAROWE

tpp grupa projektowa sp.z o.o.
ul. Fabryczna 17c, 31-553 Kraków

ZNAKARZ:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ/BHP

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.: 4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
ROZT PIĘTRA IV

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP II — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: — PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARKOWSKI
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT nr uprawnień: 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ NA BUDZIŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	03.2015	1:50	R04

Uprawnienia Budowlane
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Upr. bez ograniczeń
Wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa