RZUT SUFITU

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

Zestawienie pomieszczeń - VII piętro

NR	NAZWA	POSADZKA	M2
600a	HALL	PCV	42,87
600b	KORYTARZ	PCV	44,79
600c	KLATKA SCHODOWA	PCV	11,81
600d	KORYTARZ	PCV	24,91
602	SALA WYKŁADOWA	PCV	73,22
605	POKÓJ	PCV	73,22
606	POKÓJ	PCV	29,81
607	POKÓJ	PCV	46,54
608a	POKÓJ	PCV	14,3
608	POKÓJ	PCV	8,52
612	POM.POMOCNICZE	PCV	7
613	POKÓJ	PCV	6,95
614	POKÓJ	PCV	14,21
615	POKÓJ	PCV	14,81
616	POKÓJ	PCV	29,35
617	POKÓJ	PCV	13,3
618	POKÓJ	PCV	14,74
619	POKÓJ	PCV	13,73
620	POKÓJ	PCV	15,28
621	WC	PCWC	3,95
622	WC	PCWC	11,63
625	SALA WYKŁADOWA	PCV	39,54
626	POKÓJ	PCV	13,63
627	POKÓJ	PCV	12,8
628	SALA WYKŁADOWA	PCV	39,54

SW - 1 — PRZESUWANA EI30
PRZESUWANA SYSTEMOWA EI 30, OPTYMALNE PRZEKAZANIE HORYZONTALNEJ NORMOWANEJ DO STROPU I TRWAŁEJ IN. PRZYLEGŁYCH 50mm
DOMKNIĘCIE SZCZELNE INSTALACYJNE
CEGŁA SILIKATOWA 8,5cm/PRZESUWZIS INSTALACYJNA/
CEGŁA SILIKATOWA 8,5cm
TYNK WEWNĘTRZNY
7 - 8cm

SW - 2 — PRZESUWANA EI60
PRZESUWANA SYSTEMOWA EI 60, OPTYMALNE PRZEKAZANIE HORYZONTALNEJ NORMOWANEJ DO STROPU I TRWAŁEJ IN. PRZYLEGŁYCH 50mm
DOMKNIĘCIE SZCZELNE INSTALACYJNE
CEGŁA SILIKATOWA 8,5cm/PRZESUWZIS INSTALACYJNA/
CEGŁA SILIKATOWA 8,5cm
TYNK WEWNĘTRZNY
8 - 9cm

SW - 3 — Ścianka SILIKATOWA
DOMURÓWKOWA - ŚCIANKA SILIKATOWA
TYNK WEWNĘTRZNY
8 - 12cm

WYKŁADZINA WINYLOWA / EWENTUALNA DEMONTAŻ W ZNACZĄCYCH CZĘŚCIACH (JEŚLI DOTYCZY) ZNAJDUJĄ SIĘ PRZY WYKONAWCY (PRZEDMIOTOWE SCHEMY)

ZNAKOWANIA - CEGŁA SILIKATOWA

PANELE GIPSTONE - WYMIENIONE

UWAGA:
ZLECENIOBIORCA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW PRZEKAZANYCH MU PRZEZ ZLECENIODAWCĘ, ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ I LUB WARSZTATOWĄ.

WSZELKIE WYMIARY MOGĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZAKRESU PRAC POSZCZEGÓLNYCH ZLECENIOBIORCÓW WYNIKAJĄ UZGODNIEŃ ZE ZLECENIODAWCĄ W ZAKRESIE KOLEJNOŚCI PRAC I ZACHOWANIA NA BUDOWIE BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE.

DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ OPRACOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, ORAZ OPISAMI WSZYSTKICH BRANŻ.

UWAGA:
NALEŻY WYKONAĆ SPECJALNE ZABEZPIECZENIE PRZED INSTALACJĄ PRZED STREFY POŻAROWE

app grupa projektowa sp.z o.o.
ul. Krzeslawskiego 1/4 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PANELOWNI DB DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA VII

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP II — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: — PODPIS
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARKOWSKI
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT NR - Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KELTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BUDZOŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
080914	03.2015	1:50	H08

inż. Stanisław [illegible]
Uprawnienia budowlane
nieograniczone
bez ograniczeń
Upr. nr 33/80
Wydane przez Prezydium [illegible]