RZUT SUFITU

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

Zestawienie pomieszczeń - V piętro			
NR	NAZWA	POSADZKA	M2
500a	HALL	PCV	45.32
500b	KORYTARZ	PCV	46.41
500c	KLATKA SCHODOWA	PCV	11.9
500d	KORYTARZ	PCV	38.08
502	SALA WYKŁADOWA	PCV	71.61
505	POKÓJ	PCV	13.92
506	POKÓJ	PCV	60.61
507	POKÓJ	PCV	29.04
508	POKÓJ	PCV	8.71
512	POMIESZCZENIE	PCV	6.6
513	POKÓJ	PCV	7.85
514	POKÓJ	PCV	14.18
515	POKÓJ	PCV	14.64
516	POKÓJ	PCV	29.9
517	POKÓJ	PCV	13.99
518	POKÓJ	PCV	14.74
519	POKÓJ	PCV	14.41
520	POKÓJ	PCV	15.37
521	WC	PŁYTKI	9.85
523	WC	PŁYTKI	11.03
525	POKÓJ	PCV	13.62
526	SALA WYKŁADOWA	PCV	52.36

SW - 1 PRZYSŁONIĘTA STOLARKA EI 30

PRZYSŁONIĘTA SPOSTROMA EI 30, OPTYCZNIE PRZEZIERNA, KONSTRUKCJA NOŚNA DO USTALENIA, PODŁOGA NA PODESTACH 100mm, 7 - 8cm KONSTRUKCJA NOŚNA PODŁOGI, SZYBA HARTOWANA, CEGŁA DZIURAWKA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/, CEGŁA DZIURAWKA 6,5cm, TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 2 PRZYSŁONIĘTA EI 60

PRZYSŁONIĘTA SPOSTROMA EI 60, OPTYCZNIE PRZEZIERNA, KONSTRUKCJA NOŚNA DO USTALENIA, PODŁOGA NA PODESTACH 100mm, 8 - 9cm KONSTRUKCJA NOŚNA PODŁOGI, SZYBA HARTOWANA, CEGŁA DZIURAWKA 6,5cm/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/, CEGŁA DZIURAWKA 6,5cm, TYNK WEWNĘTRZNY

SW - 3 ŚCIANA SŁUPOWA

8 - 12cm ŻELBETOWA - ŚCIANA SŁUPOWA, TYNK WEWNĘTRZNY

WYKŁADZINA WINYLOWA Z ENKAPSULOWANYM OCIEPLENIEM W KONKRETNYCH STREFACH (JEŻELI BĘDZIE ZNALEZIONA NA POST WYKONAWCZYM ETAPIE NADZÓR SZKARPI)

ZAMURÓWKA - CEGŁA SILIKATOWA

PŁYTKI GRESOWE - WYMIENIONE

UWAGA:

ZESTAWIENIE NA PODSTAWIE RYSUNKÓW PRZEKAZANYCH MU PRZEZ ZLECENIODAWCĘ, ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ LUB WARSZTATOWĄ.

MOŻLIWE WYMIARY MOGĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA ELEMENTACH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZMIANY PŁYT POSADZKOWYCH ZLECENIODAWCA W PORĘBIE SZKARPI W ZAKRESIE PŁYT I SKOMPONUJE NA ELEMENTACH ROZDZIELCZYCH NA ELEMENTACH

DOKUMENTACJĘ WZAJEMNIE UZGODNIĆ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, ORAZ OPISAĆ RZUTÓW BRANŻ.

UWAGA:

NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE PRZED SIGNALIZACJĘ PRZEZ STREFY POŻAROWE

gpp grupa projektowa sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 31-1 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 999/6 OBR.4 KREMERÓWKA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA V

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP II — ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARKOWSKI
nr upr. 7098

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SZAMOMIR KOCUT RP – Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA SUDOŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK

NR PROJ. 0/0614 | DATA 03.2015 | SKALA 1:50 | NR RYS. 1407

inż. Stanisław Lipiński
Uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 1/2/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. nr 7098/PO/00
Wydane przez Prez. Wojewódzkiej Rady Kwalifikacyjnej