## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | D1 | | D2 | | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | D7 | | D8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCENT/EI ZESTAWU | | | | EI 30 S | | EI 30 S | | EI 60 S | | | | EI30 | | EI30 | | EI60 | |
| MATERIAŁ/KOLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZESTAWIENIE STOLARKI SCHEMAT | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Wymiary w świetle otworu | $S_o$ | 108 | | 108 | | 160 | | 145 | | 135 | | 145 140 | | 108 120 | | 108 | |
| | $H_o$ | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | |
| Wymiary zewnętrzne | Sz | – | | | | – | | – | | – | | – | | | | | |
| | Hz | | | | | – | | – | | – | | – | | | | | |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 90 | | 90 | | 90+48 | | 90+40 | | 90+29 | | 90+29 50 | | 90+20 | | 90 | |
| | H | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | | 202 | |
| Piwnica (–1) | ILOŚĆ: | 6 | 13 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Parter (0) | ILOŚĆ: | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| I piętro (1) | ILOŚĆ: | 8 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| II piętro (2) | ILOŚĆ: | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| III piętro (3) | ILOŚĆ: | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IV piętro (4) | ILOŚĆ: | 11 | 21 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V piętro (5) | ILOŚĆ: | 7 | 17 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VI piętro (6) | ILOŚĆ: | 7 | 17 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VII piętro (7) | ILOŚĆ: | 8 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VIII piętro (8) | ILOŚĆ: | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | SUMA: | 74 | 153 | 9 | 8 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| UWAGA: | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. NA RYSUNKACH OZNACZONO ROZWIĄZANIA EI. DRZWI OTWIERANE Z SAP Z ZAMKAMI ZATRZASKOWYMI BEZ MOŻLIWOŚCI STAŁEGO ZAMKNIĘCIA | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. W OTWORY WENTYLACYJNE. DRZWI OTWIERANE Z SAP Z ZAMKAMI ZATRZASKOWYMI BEZ MOŻLIWOŚCI STAŁEGO ZAMKNIĘCIA | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. DRZWI ALUMINIOWE | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. OKUCIA ANTYPANICZNE ORAZ OTWIERANIE OBU SKRZYDEŁ DRZWI WG RYS. | | DRZWI WYPOSAŻONE W: W SAMOZAMYKACZE WG RYS. OKUCIA ANTYPANICZNE WG RYS. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 90+30 | | DRZWI WYPOSAŻONE W: SAMOZAMYKACZE WG RYS. | |

II, III p - dwuda
ANTYPANICZNE

## ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH DO SZACHTÓW

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCENT/EI ZESTAWU | | EI30 | EI30 S | EI30 | EI30 S | EI30 |
| MATERIAŁ/KOLOR | | STALOWE | STALOWE | STALOWE | STALOWE | STALOWE |
| ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH DO SZACHTÓW SCHEMAT | |  50 60 |  50 60 |  25 60 |  25 60 | DRZWI DO SZACHTU INSTALACYJNEGO DO WYMIANY NA DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 DRZWI ZAMÓWIĆ PO DOKONANIU POMIARU NA BUDOWIE. |
| Wymiary zestawu | Sz | 50 | 50 | 25 | 25 | – |
| | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
| Piwnica (–1) | ILOŚĆ: | 4 | – | 1 | 1 | 4 |
| Parter (0) | ILOŚĆ: | 7 | 1 | 1 | 1 | – |
| I Piętro (1) | ILOŚĆ: | 10 | 1 | – | 1 | – |
| II Piętro (2) | ILOŚĆ: | 11 | 1 | – | – | – |
| III Piętro (3) | ILOŚĆ: | 14 | 1 | – | 1 | – |
| VI Piętro (4) | ILOŚĆ: | 14 | 1 | 1 | – | – |
| V Piętro (5) | ILOŚĆ: | 12 | 1 | – | – | – |
| VI Piętro (6) | ILOŚĆ: | 15 | 1 | – | 1 | – |
| VII Piętro (7) | ILOŚĆ: | 14 | 1 | – | – | – |
| VIII Piętro (8) | ILOŚĆ: | 14 | 1 | – | – | – |
| | SUMA: | 116 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| | | WYMIARY KLAPY W ŚWIETLE ODPOWIEDNIO MNIEJSZE O 60 +–3mm | WYMIARY KLAPY W ŚWIETLE ODPOWIEDNIO MNIEJSZE O 60 +–3mm | WYMIARY KLAPY W ŚWIETLE ODPOWIEDNIO MNIEJSZE O 60 +–3mm | WYMIARY KLAPY W ŚWIETLE ODPOWIEDNIO MNIEJSZE O 60 +–3mm | WYMIARY KLAPY W ŚWIETLE ODPOWIEDNIO MNIEJSZE O 60 +–3mm |

### UWAGA:

NALEŻY SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA DRZWI

WSZELKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ. WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZAKRESU PRAC POSZCZEGÓLNYCH ZLECENIOBIORCÓW WYMAGAJĄ UZGODNIENIA ZE ZLECENIODAWCĄ W ZAKRESIE KOLEJNOŚCI PRAC I SKORYGOWANIA EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI NA BUDOWIE

SAMOZAMYKACZE NALEŻY ZAMONTOWAĆ WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH

RYSUNKI TRAKTOWAĆ JAKO ZESTAWIENIA. NIE MOGĄ ONE BYĆ PODSTAWĄ DO PRODUKCJI ELEMENTÓW, ANI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ. WYMIARY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE. SŁUŻĄCE DO PRZYGOTOWANIA WŁASCIWEJ OFERTY. PRZED REALIZACJĄ NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU (KONSTRUKCJA WSPORCZA WRAZ Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI, POŁĄCZENIA, USZCZELNIENIA, AKCESORIA) NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI Z NATURY. POWYŻSZE RYSUNKI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE NA ETAPIE PRZETARGU. PROJEKT WARSZTATOWY, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. SYSTEM ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WYKONAĆ WG WYMOGÓW I STANDARTÓW PRODUCENTA, W POROZUMIENIU I POD NADZOREM WYKONAWCZYM Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW, AKCESORIÓW I NARZĘDZI.

inż. [illegible] Upr. [illegible] nadz. [illegible] budow. [illegible] kon. [illegible] Upr. [illegible] Wydział [illegible] Krakowa
[illegible]ewicz
[illegible]rania,
[illegible]owania
[illegible]alności
[illegible]alnej
0.1980


gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków


ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZESTAWIENIE DRZWI DO SZACHTÓW INSTALACYJNYCH

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP II ARCHITEKTURA


PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. BORYSŁAW CZARAKCZIEW
KP– Upr.: 11/93
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KOWALSKA
MPOA/041/2005

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOGUT RP – Upr. 908/94
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KULTYS
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BUDZOŃ

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOCIOŁEK
MPOA/046/2007


| NR PROJ. | DATA | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 12.2011 | 1:100 | 701 |