




PŁYTKI ŚCIENNE



PŁYTKI PODŁOGOWE




POZOSTAŁE OZNACZENIA




OZNACZENIA:

- 1 Umywalka KŁO NOVA TOP 55 cm z półpostumentem
- 3 Zestaw wc np. GEBERIT DUOFIX ze stelażem
- 13 Lustro wklejane 60x90 cm
- 14 Grzejnik łazienkowy drabinkowy
- 19 Drzwi prysznicowe, harmonijkowe RAVAK SDZ3 80



UWAGA:

- Ściany powyżej okładzin malować farbą akrylową, zmywalną, o podwyższonej odporności na ścieranie
- Płytki ściennie układać od poziomu posadzki, lustra licowane z płytkami, płytki licować z tynkiem
- Naroża ścian licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o szlifowanych pod kątem krawędziach
- Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
- Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej
- Wymiarowanie białego montażu w licu tynku
- Na projektowanych szachtach instalacyjnych należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 25x35cm, stalowych z powłoką epoksydową, kolor biały.

Biuro projektowe:  SPÓŁKA INŻYNIERSKA		32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21 tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl		Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków	
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE					
Adres obiektu budowlanego:		Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2 jeden.ewid. Krowodrza, obręb 5,dz. nr 333/7		Miejscowość: KRAKÓW	
Branża:		ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	
Główny projektant architektury:		mgr inż. arch. Piotr Kropaczek		Rp-Upr. 239/94 spec. architektoniczna	
Sprawdzający architekturę:		mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk		577/KW/73 spec. architektoniczna	
Opracowała:		mgr inż. arch. Piotr Kropaczek			
WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ ŁAZIENKA PRZY POKOJACH MIESZKALNYCH 2-OS.				Nr rysunku: A-25	
				Skala: 1:20	