



WYKONANIE OTWORU W STROPODACHU POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ:
- DEMONTAŻ PŁYT KORYTKOWYCH STROPODACHU W CELU WYKONANIA OTWORÓW POD KANAŁY WENTYLACYJNE
- PO DEMONTAŻU PŁYT KORYTKOWYCH NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA W CELU POTWIERDZENIA STANU ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU DWUDZIELNEGO
- PO DOKONANIU ODKRYWKI NALEŻY USTALIĆ LOKALIZACJĘ BEŁEK I NADPROŻY, OTWORY NALEŻY WYKONAĆ PO ZA ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI STROPODACHU
- WYKONANIE OTWORU W STROPODACHU POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- PO WYKONANIU OTWORÓW POD WENTYLACJĘ OTWÓR W DACHU NALEŻY UZUPEŁNIĆ BETONEM GRUBOŚCI 15 CM WYLEWANYM NA MOKRO NA SZALUNKU TRACONYM
- WYKONANIE POKRYCIA Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ I WYKONANIE OBRÓBKİ PRZY PRZEJŚCIU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STROPODACH.



BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIĄZCE P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚNOŚCI MECHANICZNYCH		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	1:50	data:	03.2024
rysunek:		stadium:	P.W.
		branża:	ARCHITEKTURA
		numer:	05A