

Przedmiar robót

Wykonanie pomieszczenia sauny suchej w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie pomieszczenia sauny suchej w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie		
1	Element	Element		
1.1	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,67*4,30	20,081000	
		RAZEM:	20,081000	m2 20,08
1.2	NNRNKB 202/2806/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20.08	20,080000	
		RAZEM:	20,080000	m2 20,08
1.3	KNRW 510/601/14	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2	szt	1
1.4	KNR 508/402/12	Piec do sauny 30 KW	szt	1
1.5	KNR 508/404/1	Sterownik do pieca wraz z modułem rozszerzającym	szt	1
1.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa sauny wraz z wyposażeniem	kpl	1