

Szczegół "A"

Wypełnić masą elastyczną

3-5mm

0-2mm

50

100

220

80


"A"

Styki pomiędzy krawędziami korytka i posadzki uszczelnić masą elastyczną

Wypełnić zaprawą bezskurczową lub małoekspandującą

Zaprawa cementowa kl. min. C20/25 odporna na chlorki

1. Do uszczelnienia styków stosować masy uszczelniające trwale elastyczne
2. Instrukcja stosowania masy uszczelniającej i przygotowanie powierzchni wg wytycznych Producenta.
3. Uszczelnienie styków korytek wykonać po posadowieniu korytek przed wylaniem posadzki.

Objekt: „BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA TERENIE AGH” wraz z inst. wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa sieci i przyłączy kolidujących z inwestycją w rej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie.							
	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B						
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	FUNKCJA	NAZWIŚCIO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium	
	Projektant	mgr inż. M.PASIAK	MAP/0247/P005/1	Instalacje		PROJEKT WYKONAWCZY Data KWIECIEŃ 2020	
	Sprawdzający	mgr inż. S.GUBALA	MAP/0229/P005/1	Instalacje			
	Współpraca projektowa	mgr inż. K.MARYNOWSKA inż. S.MARZEC					
						Skala	Nr rysunku
Treść rysunku: SZCZEGÓŁ KORYTA ODWADNIAJĄCEGO						—	WK29