

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa budynku S-1		
1	Rozdział	Gospodarka istniejącym drzewostanem		
1.1	Element	Wycinka drzew		
1.1.1	KNNR 1/101/1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15`cm,	szt	2,00
1.1.2	KNNR 1/101/2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25`cm,	szt	7,00
1.1.3	KNNR 1/101/3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35`cm	szt	3,00
1.1.4	KNNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45`cm,	szt	1,00
1.1.5	KNNR 1/101/5	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55`cm,	szt	1,00
1.1.6	KNNR 1/101/6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65`cm,	szt	1,00
1.1.7	KNNR 1/101/7	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 66-75`cm,	szt	3,00
1.1.8	KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2`km	mp	6,91
1.1.9	KNNR 1/107/2	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2`km	mp	5,54
1.1.10	KNNR 1/107/3	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2`km	mp	15,52
1.1.11	KNNR 1/107/4	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 01, za każdy 1`km odległości transportu, Krotność=14	mp	6,91
1.1.12	KNNR 1/107/5	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1`km odległości transportu, Krotność=14	mp	21,06
1.2	Element	Drzewa do przesadzenia lub przesunięcia		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Jarząb szwedzki pierśnica 36-56 cm	szt	4,00
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Platan pierśnica 39 cm	szt	1,00
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Klon pierśnica 34 cm	szt	1,00
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Lipa szerokolistna pierśnica 203 cm	szt	1,00
1.3	Element	Wycinka krzewów cz.wschodnia i zachodnia		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne karczowanie, krzaki, kalk.ind.	kpl	1,00
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Wywożenie krzaków .	kpl	1,00
1.4	Element	Roboty pielęgnacyjne		
1.4.1	KNR 221/104/1	Odmładzanie starszych drzew, pień o średnicy do 10`cm,Klon pospolity 'Globosum	szt	1,00
1.4.2	KNR 221/104/4	Odmładzanie starszych drzew, pień o średnicy 21-30`cm ,Sosna czarna	szt	1,00
1.4.3	KNR 221/104/5	Odmładzanie starszych drzew, pień o średnicy 31-40`cm, Klon pospolity	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Nasadzenia		
2.1	Element	Przygotowanie terenu		
2.1.1	KNR 221/101/1	Oczyszczenie terenu	m3	2,00
2.2	Element	Nasadzenia drzew i krzewów		
2.2.1	KNR 221/302/5 (1)	Cotoneaster dammeri, Irga Dammera.C2. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus).	szt	698,00
2.2.2	KNR 221/302/7 (1)	Hydrangea macrophylla 'Maculata', hortensja ogrodowa 'Maculata', krzew.C10.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia urodzajna (humus)	szt	8,00
2.2.3	KNR 221/414/5	Ajuga reptans 'Burgundy Glow', dąbrówka rozłogowa 'Burgundy Glow', bylina .Obsadzenie kwietników bylinami, 16 szt/m2	m2	110,80
2.2.4	KNR 221/414/4	Heuchera 'Fire Chief', żurawka 'Fire Chief', bylina.Obsadzenie kwietników bylinami, 11 szt/m2	m2	27,50
2.2.5	KNR 221/302/7 (1)	Hydrangea macrophylla, hortensja ogrodowa, krzew. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia urodzajna (humus)	szt	1,00
2.2.6	KNR 221/414/3	Salvia nemorosa 'Adrian', szalwia omszona 'Adrian', bylina.Obsadzenie kwietników bylinami, 8 szt/m2	m2	26,30
2.2.7	KNR 221/414/5	Tiarella cordifolia 'Spanish Cross', bylina skalnicowata . Obsadzenie kwietników bylinami, 15 szt/m2	m2	63,00
2.2.8	KNR 221/414/4	Heuchera 'Galaxy', żurawka 'Galaxy', bylina. Obsadzenie kwietników bylinami, 11 szt/m2	m2	18,90
2.2.9	KNR 221/302/4 (1)	Prunus pumila var. depressa, śliwa karłowa odm. płożąca, krzew.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3 m, ziemia urodzajna (humus)	szt	409,00
2.2.10	KNR 221/311/4 (1)	Hedera helix, bluszcz pospolity, pnącze.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3 m, ziemia urodzajna (humus)	szt	61,00
2.2.11	KNR 221/414/1	Actaea simplex 'White Pearl' , Świecznica prosta 'White Pearl' , bylina. Obsadzenie kwietników bylinami, 2 szt/m2	m2	16,20
2.2.12	KNR 221/414/5	Pachysandra terminalis 'Green Carpet', runianka japońska 'Green Carpet', krzewinka. Obsadzenie kwietników bylinami, 20 szt/m2	m2	19,90
2.2.13	KNR 221/320/4 (1)	Pinus sylvestris, Sosna zwyczajna, obw. min.18 cm. Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica bryły 1,2 m, ziemia urodzajna (humus)	szt	9,00
2.3	Element	Trawnik		
2.3.1	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	112,50
2.3.2	KNR 221/702/1	Analogia, renowacja trawnika	m2	511,00
2.3.3	KNR 911/101/2 (2)	Analogia. Położenie geowłókniny	m2	543,40
2.3.4	Kalkulacja indywidualna	Rozścielenie kory gr 5 cm	m2	255,80
2.4	Element	Roboty pielęgnacyjne gwarancyjne		
2.4.1	KNR 221/701/3	Pielęgnowanie drzew ,	szt	16,00
2.4.2	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnowanie krzewów	kpl	1,00
2.4.3	KNR 221/705/3	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami	m2	282,60
2.4.4	KNR 221/702/1	Pielęgnacja trawników	m2	112,50
2.4.5	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie na okres zimowy krzewów	kpl	1,00
2.4.6	KNR 221/708/2	Zabezpieczenie na okres zimowy drzew	szt	16,00